



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดานีน

เรื่อง รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาดานีน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาดานีน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๓/ และมาตรา ๑๐๓/๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดานีน จึงประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๒. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาดานีน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดานีน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานองฉิมน้อย-บ้านนายชำนาญ ดอกสันเทียะ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ แบบ คพต.๓๐๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอำนาจ บัวพันธ์ดุง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์ บุพโต	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	เป็นกรรมการ
๓. จำเอกพงศกร คะสกุล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นกรรมการ
๔. นายนิยม แก้วถาวร	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาดานีน	เป็นกรรมการ
๕. นายบุญยั้ง จอมสันเทียะ	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาดานีน	เป็นกรรมการ
๖. น.ส.นิศรา คุ่มหมู่	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	เป็นเลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางอุไร โศคาลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดานีน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานอาคาร (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ บ้านเนินเพชร หมู่ที่ 14 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานเลขานุการ อคพต. สำนักนายกรัฐมนตรี และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางตามแบบรายการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559


ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนน คสล.จากสระหนองฉิมน้อย - บ้านนายชำนาญ ดอกสันเทียะ ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 100.00 ม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	153,637.67	1.2726	195,519.30	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			198,519.30	ป้าย 3,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			198,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดเนื้อที่ถนน 344.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 575.58 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง
ประธานกรรมการ 


(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายเสกสรรค์ บุพโต)
บุคลากร


จำเอก..... กรรมการ

(พงศกร คະสกุล)
เจ้าพนักงานป้องกัน

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายนิยม แก้วถาวร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายบุญยิ่ง จอมสันเทียะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายการกำหนดราคากลาง ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานงิมน้อย - บ้านนายชำนาญ ดอกสันเทียะ ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 100.00 ม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านเนินเพชร หมู่ที่ 14 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ ตามแบบ คพต.๓02

รายการเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานกรุยทางถางป่า</u>						
	1.1 งานกรุยทางถางป่า(ขนาดเบา) (คิดกว้างข้างละ 1.00 ม สองข้าง)	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	<u>งานรองพื้นทาง</u>						
	2.1 รองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	
3	<u>งานผิวจราจรคอนกรีต</u>						
	3.1 ทรายรองพื้น (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	16.74	250.00	41.43	4,878.54	
	3.2 คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc)	ลบ.ม.	51.60	2,349.53	-	121,235.75	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	344.00	-	11.64	4,004.16	
	3.3 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ศก.4.0 มม. @ 0.10x0.30 ม.#	ตร.ม.	318.96	29.00	5.00	10,844.64	
4	<u>งานรอยต่อ (เหล็กเสริมรอยต่อ)</u>	ตัน	0.18	-	3,300.00	595.24	
	4.1 เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	เส้น	13.00	329.91	-	4,288.83	
	4.2 เหล็กกลมผิวข้ออ้อย ศก. 16 มม.	เส้น	-	-	-	-	
	4.3 เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	เส้น	-	-	-	-	
	4.4 ค่าหยอดยางรอยต่อถนนคอนกรีต	ม.	76.00	-	12.31	935.56	
	4.5 ยางมะตอย	ลิตร	48.64	25.00	-	1,216.00	
	4.6 ทรายละเอียด	ลบ.ม.	0.03	501.87	-	15.06	
	4.7 กระดาษขานอ้อย 1 ซม.(1.2*2.4)	แผ่น	0.04	380.00	-	15.20	
5	<u>งานไม้แบบ</u>						
	5.1 ไม้แบบด้านข้าง(สองด้าน)	ม.	100.00	-	20.60	2,060.00	
6	<u>งานไหล่ทางลูกรัง</u>						
	6.1 ไหล่ทางลูกรัง (ผิวหลวม)	ลบ.ม.	15.00	137.58	99.00	3,548.70	
7	<u>งานวางท่อระบายน้ำกลม คสล.</u>						
					รวม	153,637.67	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเสกสรรค์ บุพโต)
บุคลากร

จำเอก..... กรรมการ

(พงศกร คะสกุล)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิยม แก้วถาวร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบุญยั้ง จอมสันเทียะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน