






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี-หนองเรือ บ้านบึงสง่า หมู่ที่ 11 ตำบลตาเนิน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 170,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงสง่า หมู่ที่ 11 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
  - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 100 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ตามแบบ คพต. ถ02) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 170,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงสง่า หมู่ที่ 11 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1.  ประธานกรรมการ  
( นายอำนาจ บัวพันธ์ดุง )
  2.  กรรมการ  
( น.ส.เสาวภาคย์ แสงภักดี )
  3.  กรรมการ/เลขานุการ  
( นางปิยาภรณ์ กกกลาง )

(ลงชื่อ).....  
( นายปณวัฒน์ ประกายเพชร )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
( นางอุไร โคคำลา )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทวี - ท้องเรือ หมู่ที่ 11 )

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงสง่า หมู่ที่ 11 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานเลขานุการ อคพต. สำนักงานนายกรัฐมนตรี และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางตามแบบรายการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 100 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ตามแบบคพต. ๓02)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	123,201.67	1.3624	167,849.96	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			170,849.96	รวมค่าป้ายฯ 3,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			170,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดเนื้อที่อาคาร 300.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 566.67 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)

รายการกำหนดราคากลางค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทวี-หนองเรือ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 100 ม. หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านบึงสง่า ม.11 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ (ตามแบบคพต. ๓02)

รายการเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานกรุยทางลาดป่า</u>						
	1.1 งานกรุยทางลาดป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	<u>งานซุหรือผิวจราจร คสล.(เดิม)</u>						
	2.1 ผิวจราจร คสล.(เดิม)	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	<u>งานผิวจราจรคอนกรีต</u>						
	3.1 ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	15.00	250.00	43.68	4,405.20	
	3.2 คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc)	ลบ.ม.	45.00	1,957.94	-	88,107.30	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	300.00	-	11.88	3,564.00	
	- ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	300.00	-	8.60	2,580.00	
	3.3 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช สก.4 มม. @ 0.10x0.30 ม.#	ตร.ม.	284.20	30.00	5.00	9,947.00	
	3.4 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยา	ม.	60.00	-	22.16	1,329.60	
	3.5 ทรายบ่มคอนกรีต	ล.	50.00	32.00	-	1,600.00	
4	<u>งานรอยต่อ (เหล็กเสริมรอยต่อ)</u>	ตัน					
	4.1 เหล็กกลมผิวเรียบ สก. 15 มม.	เส้น	13.00	244.58	-	3,179.54	
	4.2 เหล็กกลมผิวข้ออ้อย สก. 16 มม.	เส้น	-	-	-	-	
	4.3 เหล็กกลมผิวเรียบ สก. 19 มม.	เส้น	-	-	-	-	
	4.4 ยางหยอดร่องสำเร็จรูป(ASTM D1190)	กก.	42.00	50.00	-	2,100.00	
	4.6 กระดาษซันอ้อย 1 ซม.(1.2*2.4)	แผ่น	0.10	380.00	-	38.00	
5	<u>งานไม้แบบ</u>						
	5.1 ไม้แบบด้านข้าง(สองด้าน)	ม.	100.00	-	20.60	2,060.00	
6	<u>งานไหลทางลูกรัง</u>						
	6.1 ไหลทางลูกรัง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	15.00	133.92	-	2,008.80	
7	<u>งานท่อระบายน้ำ คสล.</u>						
	7.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด สก. 0.40x1.00 ม.	ท่อน	4.00	390.00	90.00	1,920.00	
	7.2 คอนกรีตรองพื้นท่อ กว้าง 0.40 ม. หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	0.16	1,957.94	306.00	362.23	
					รวม	123,201.67	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)