





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ... ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายโรงเรียน-โรงเรียน-บ้านหนองแวม หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนิน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 253,000.- บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวม หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
- ก่อสร้างถนนถมดิน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 1.00 เมตร ระยะทาง 530.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร วางท่อระบายน้ำ ๑.0.60 ม. 2 จุดฯ ละ 9.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ ลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 265 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 254,000.- บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวม หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 -  ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ บัวพันธ์ดุง)
 -  กรรมการ
(น.ส.เสาวภาคย์ แสงภักดี)
 -  กรรมการ/เลขานุการ
(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)

(ลงชื่อ).....

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานทาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายโรงเรียน - โรงเรียนชุมชน หมู่ที่ 6

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแถม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

กำหนดราคากลางตามแบบรายการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนถมดิน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 1.00 เมตร ระยะทาง 530.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร

วางท่อระบายน้ำ ๘ 0.60 ม. 2 จุดๆละ 9.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ ลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 265 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	184,459.96	1.3624	251,313.78	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			254,313.78	ป้ายโครงการ 3,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			254,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุด	-	ลบ.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ลบ.ม.		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)


(ลงชื่อ) กรรมการ


(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายโรงเรียน - โรงเรียนชุมชน หมู่ที่ 6
 ปริมาณงาน โดยทำการ ก่อสร้างถนนถมดินผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หน้า 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.0
 วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. 2 จุดๆละ 9.00 ท่อน พร้อมลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 275.00 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
 แบบเลขที่ รายการเลขที่
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างาน	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน	
1	งานวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	3,710.00	-	3.50	12,985.00	
2	งานดิน (ขุดชน 1 กม.)	ลบ.ม.	3,180.00	-	37.90	120,522.00	ค่าขุดชน น้ำขึ้น 25.00-25.99
	2.1 ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	2.00	121.49	-	242.98	อัตรางานดิน 26.76 บาท
	2.2 ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	0.50	481.96	-	240.98	ค่าชน 1 กม. 11.14 บาท
3	วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60x1.00 ม.	ท่อน	18.00	532.50	-	9,585.00	รถบรรทุกสิบล้อ
	3.1 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35x3.00 ม.	แผ่น	6.00	242.00	-	1,452.00	
4	งานลูกรังหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	265.00	148.80	-	39,432.00	
ยอดรวม						184,459.96	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางปิยาภรณ์ กกกลาง)