




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 113,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
- ซ่อมแซมถนน คสล. ช่วงที่ 1 ด้วย Asphaltic Concrete หนา 4 ซม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 103 ม. ช่วงที่ 2 ด้วย Asphaltic Concrete หนา 4 ซม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 48 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 449.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 113,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1.  ประธานกรรมการ  
( นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง )
  2.  กรรมการ  
( น.ส.เสาวภาคย์ แสงภักดี )
  3.  กรรมการ/เลขานุการ  
( นางปิยาภรณ์ กกกกลาง )

(ลงชื่อ).....

( นายปณวัฒน์ ประกายเพชร )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

( นางอุไร โคคำลา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานทาง (โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 บ้านตาเนิน หมู่ที่ 1)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตาเนิน หมู่ที่ 11 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กำหนดราคากลางตามรายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างฯ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน โดยทำการซ่อมแซมถนน คสล.ช่วงที่ 1 ด้วย Asphaltic Concrete หนา 4 ซม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 103 ม.

ช่วงที่ 2 ด้วย Asphaltic Concrete หนา 4 ซม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 48 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 449.50 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	81,359.50	1.3624	110,844.18	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			113,844.18	รวมป้าย 3,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			113,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ขนาดเนื้อที่อาคาร 449.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 251.39 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)

รายการกำหนดราคากลางค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 บ้านตาเนิน หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ บ้านตาเนิน ม.1 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท. งานเสริมผิวและซ่อมสร้างฯ

แบบเลขที่ ทถ-7-601

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2560


ปริมาณงาน โดยทำการซ่อมแซมถนน คสล.ช่วงที่ 1 ด้วย Asphaltic Concrete หนา 4 ซม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 103 ม.

ช่วงที่ 2 ด้วย Asphaltic Concrete หนา 4 ซม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 48 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 449.50 ตร.ม.


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	Tack Coat	ตร.ม.	449.50	3.01	6.45	4,252.27	
2	Asphaltic Concret(ปูบน Tack Coat) หนา 4 cm,	ตร.ม.	449.50	162.59	8.95	77,107.23	
3	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	270.00	-	-	
รวม						81,359.50	

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการฯ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)